



S O U M I S S I O N P O U R :

Centre communautaire de Verchères
Érik Leblanc, ccdvercheres@gmail.com

Projet : 045-2024, Installation de borne de charge

Il nous fait plaisir de vous soumettre un prix pour votre projet.
Les travaux électriques sont prévus, selon les normes du code électrique en vigueur lors de la soumission.

Description générale:

Option #1, Deux bornes 80A sur un piédestal

- Installation d'un piédestal avec deux bornes de charge 80A avec rappel de câble
- Deux nouveaux disjoncteurs 2P 100A
- Câble teck #3/3 conducteurs en cuivre
- Accessoire de fixation pour le câble
- Percement de la bâtisse pour le passage du câble
- Conduit PVC pour le passage du câble à l'extérieur
- Tous les connecteurs nécessaires
- Faire les tests nécessaires

Notre prix pour ces travaux (TPS et TVQ non incluses) \$ 27 390.00

Prix en vigueur pour une durée de 30 jours à compter de la date de soumission.

Spécifications :

- La base de béton pour accueillir le piédestal n'est pas incluse.
- L'excavation pour accueillir la base de béton n'est pas incluse
- Pour retourner sur les lieux après les visites, des frais au taux horaire seront chargés :... **110.00\$/heure**
- Seul le matériel fourni par nous est garantie après l'installation.

Jean-Francois Fournier

Estimateur et chargé de projet

Tel: 450-652-0623 poste #26, 597-A Lionel-Boulet, Varennes, Québec, J3X 1P7

2024-10-08

Option #2, Une borne 80A sur un piédestal

- Installation d'un piédestal avec une borne de charge 80A avec rappel de câble
- Un nouveau disjoncteur 2P 100A
- Câble teck #3/3 conducteurs en cuivre
- Accessoire de fixation pour le câble
- Percement de la bâtisse pour le passage du câble
- Conduit PVC pour le passage du câble à l'extérieur
- Tous les connecteurs nécessaires
- Faire les tests nécessaires

Notre prix pour ces travaux (TPS et TVQ non incluses) \$ 16 200.00

Prix en vigueur pour une durée de 30 jours à compter de la date de soumission.

Spécifications :

- La base de béton pour accueillir le piédestal n'est pas incluse.
- L'excavation pour accueillir la base de béton n'est pas incluse
- Pour retourner sur les lieux après les visites, des frais au taux horaire seront chargés :... **110.00\$/heure**
- Seul le matériel fourni par nous est garantie après l'installation.

Jean-Francois Fournier

Estimateur et chargé de projet

Tel: 450-652-0623 poste #26, 597-A Lionel-Boulet, Varennes, Québec, J3X 1P7

2024-10-08